

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

โครงการ เถลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานนาปนาสถาน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.แม่พริก

สำนักงาน กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พื้นที่ 225.00 ตร.ม.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เถลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	103,309.92	1.3056	134,881.43	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	-	-	รวมอยู่ในค่า Factor F
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			134,881.43	
สรุป	ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพียง			130,000.00	
ตัวหนังสือ			(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

เฉลี่ยราคางานเถลาน (คสค.) เป็นเงิน

577.78 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(กานุรัตน์ ไชยวน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ชลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย เป็งคำ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอุทัย พ่วงศ์)

ตำแหน่ง นายก อบต.แม่พริก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ เทศานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน พื้นที่เทลาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.50 ม. หินเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.แม่พริก กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานฉาบสถานที่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคามือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พื้นที่ 225.00 ตร.ม.

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ (ไม่รวมภาษี)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่	225.00	ตร.ม.	-	-	1.66	373.50	373.50	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	323.73	3,884.76	91.00	1,092.00	4,976.76	
	1.3 ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)	87.50	เมตร	21.94	1,919.75	-	-	1,919.75	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.5439	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 6 มม.	499.50	กก.	20.49	10,234.76	4.10	2,047.95	12,282.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 12 มม.	44.40	กก.	17.37	771.23	3.30	146.52	917.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.32	กก.	74.77	1,220.25	-	-	1,220.25	
	1.5 งานพื้นคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	33.75	ลบ.ม.	1,966.09	66,355.54	436.00	14,715.00	81,070.54	หินภูเขา
	- ค่าหอยอดยางรอยต่อคอนกรีต	42.50	เมตร	-	-	12.91	548.68	548.68	
	ยอดรวมยกไป				84,386.28		18,923.65	103,309.92	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ เทลันคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน พื้นที่เทลันกว้าง 10.00 เมตร ขาว 22.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทลันคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.แม่พริก กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานฉาบสนาม หมู่ที่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พื้นที่ 225.00 ตร.ม.

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (ไม่รวมภาษี)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา				84,386.28		18,923.65	103,309.92	
	ยอดรวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				84,386.28		18,923.65	103,309.92	

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร

459.16 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(กานูรัตน์ ใจวน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ชลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย เป็งคำ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอุทัย พ่วงศ์)

ตำแหน่ง นายก อบต.แม่พริก