

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงแนวป้องกันคลื่น หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนบกว้าง 1.80 เมตร ยาว 22.00 เมตร ตีเกล็ด 2.00 เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ตั้งนิคม หมู่ที่ 4 บ้านป่ากลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4) จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประมาณการโดย ว่าที่ร.ต.กาญจน์ ใจหวาน ราคาใบไม้ตึกชล 24.00-24.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า	ข้อที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม/เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานขุดปรับระดับดินสำหรับ	2.2							
1.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร		39.00	ลบ.ม.	34.94	1,362.66	1.3536	47.29	1,844.50
1.2	งานหินทิ้ง หินใหญ่ คละขนาด 15-30 ซม.		58.00	ลบ.ม.	954.00	55,332.00	1.3536	1,291.33	74,897.40
2	งานวางกล่อเกลียว								-
2.1	กล่อเกลียวขนาด 1*2*1 ม. ช่องตาข่าย 10*12 ซม. ตัวลดตาข่าย 2.7 มม.		22.000	กล่อ	904.00	19,888.00	1.3536	1,223.65	26,920.40
2.2	กล่อเกลียวขนาด 2*3*0.3 ม. ช่องตาข่าย 6*8 ซม. ตัวลดตาข่าย 2.2 มม.		8.000	กล่อ	1,560.00	12,480.00	1.3536	2,111.62	16,892.93
2.3	ผ้าใยสังเคราะห์ (Geo textile)		80.000	ตร.ม.	28.00	2,240.00	1.3536	37.90	3,032.06
รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 2						91,302.66			123,587.28
ของมูลค่างานประมาณเพียง									120,000.00
ตัวหนังสือ (หนังสือเสนอขายแบบถาวร)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.ประมาณราคา

(ภาณุรัตน์ ใจหวาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก.แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.ตรวจประมาณราคา

(พลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ลงชื่อ เห็นชอบประมาณราคา

(นายศักดิ์ชัย เม่งคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ลงชื่ออนุมัติขอบประมาณราคา

(นายอุทัย พู่วงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก